



Inntök samþykkt 15.11.1996  
 f. h. RAFVEITU HAFNAREIJDAR  
 Albert Kristjánsson  
 EINGÖNGU SAMÞYKKT  
 FYRIR EINFASA NOTKUN.  
 A.K.

SÍMI OG LOFTNET SKULU EKKI  
 FALLA UNDIR SAMA RAMMA  
 OG RAFMAGN  
 MÁLMSTRAUMUR ROFA 10A OG  
 TENGLA SE 16A  
 VÍR 1,5q  
 VIÐ STAÐSETNINGU VEGGJA OG  
 MIÐJUREIKNING Á DÖSUM SKAL  
 MIÐAST VIÐ BYGGINGARTEIKNINGU

TENGLAR OG ROFAR SAMAN h105  
 TENGLAR ELDHÚSUM h105  
 TENGLAR BÖÐUM h105  
 TENGLAR BÖÐUM h105  
 TENGLAR GEYMSLUM h105  
 TENGLAR ÞVÖTTAH h110  
 TENGLAR SVÖLUM h175  
 TENGLAR ELDAVEL h 35  
 TENGLAR EÐA TENGIDÖSIR FYRIR OFAN  
 ELDAV h180  
 TENGLAR h 20

VEGGLJÓS SVÖLUM h200  
 VEGGLJÓS BÖÐUM h200  
 VEGGLJÓS SVÉFNH h130  
 BILIÐ Á MILLI LJ'OSANA 30  
 ÖNNUR VEGGLJÓS h180  
 SÍMATENGLAR h 20  
 LOFTNETSTENGLAR h 20  
 DYRASÍMI h135

3x50mm rör að lóðarmörkum



Dvergholt 15  
 Lágspennuteikning MKV 1:50.  
 Teiknari Jónas Stefánsson.  
 Teikn Sept 1996.

3357