



SÍMI OG LOFTNET SKULU EKKI FALLA UNDIR SAMA RAMMA OG RAFMAGN	MÁLSTRAUMUR ROFA 10A OG TENGLA SE 16A	VÍR 1,5q	VIÐ STÆÐSETNINGU VEGGJA OG MIÐJUREIKNING Á DÓSUM SKAL MIÐAST VIÐ BYGGINGARTEIKNINGU	TENGLAR OG ROFAR SAMAN h105	TENGLAR ELDHÚSUM h105	TENGLAR BÚRUM h105	TENGLAR BÖÐUM h105	TENGLAR GEYMSLUM h105	TENGLAR ÞVOTTAH h110	TENGLAR SVÖLUM h175	TENGLAR ELDAVEL h 35	TENGLAR EDA TENGIDÓSIR FYRIR OFAN ELDAV h180	TENGLAR h 20	VEGGLJÖS SVÖLUM h200	VEGGLJÖS BÖÐUM h200	VEGGLJÖS SVEFNH h130	BILID Á MILLI LJÓSANAN 30	ÖNNUR VEGGLJÖS h180	SÍMATENGLAR h 20	LOFTNETSTENGLAR h 20	DYRASÍMI h135
--	---------------------------------------	----------	---	-----------------------------	-----------------------	--------------------	--------------------	-----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	--	--------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------------	---------------------	------------------	----------------------	---------------

Dvergholt 15  
 Lágspennuteikning MKV 1:50.  
 Teiknari Jónas Stefánsson.  
 Teikn Sept 1996.

