



SÍMI OG LOFTNET SKULU EKKI FALLA UNDIR SAMA RAMMA OG RAFMAGN	MÁLSTRAUMUR ROFA 10A OG TENGLA SE 16A	VÍR 1,5q	VIÐ STAÐSETNINGU VEGGJA OG MIÐJUREIKNING Á DÖSUM SKAL MIÐAST VIÐ BYGGINGARTEIKNINGU	TENGLAR OG ROFAR SAMAN h105	TENGLAR ELDHÚSUM h105	TENGLAR BÚRUM h105	TENGLAR BÖÐUM h105	TENGLAR GEYMSLUM h105	TENGLAR ÞVOTTAH h110	TENGLAR SVÖLUM h175	TENGLAR ELDAVEL h 35	TENGLAR EDA TENGIDÓSIR FYRIR OFAN ELDAV h180	TENGLAR h 20	VEGGLJÓSS SVÖLUM h200	VEGGLJÓSS BÖÐUM h130	VEGGLJÓSS SVEFNH h130	BILIÐ Á MILLI LJÓSANNA 30	ÖNNUR VEGGLJÓSS h180	SÍMATENGLAR h 20	LOFTNETSTENGLAR h 20	DYRASÍMI h135
--	---------------------------------------	----------	---	-----------------------------	-----------------------	--------------------	--------------------	-----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	--	--------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	---------------------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Dvergholt 15
 Smáspennuteikr
 Teiknari Jónas
 Teikn St

