



ALMENNAR SKÝRINGAR:
 ÁRÍÐANDI AÐ VEL SÉ LESIÐ YFIR:
 ÖLL MÁL ERU Í SENTIMETURUM.
 ÖNEFND MÁL ERU Í MILLIMETURUM.
 KOTAR ERU Í METRUM
 HÚSIÐ ER STAÐSTEYPT, EINANGRAD MED 4" PLASTEINANGRUN
 OG MED LÉTTU TIMBURJAKI KLÆTT PAPPÁ OG BÄRUJÄRNI.
STEYPA:
 ÖLL STEYPA SKAL UPPFYLLA KRÖFUR ÍST-14 SVO OG EFTIRFARANDE:
 FJARLEGDARSTUÐULL LOFTS < 0,25MM
 LOFTINNHÁLD: 5-6%
 VATNS/SEMENTSALA 0,45-0,50
 STYRKLEYKI STEYPU > S250
 SEMENTSMAGN > 300KG/M3
 SJA ENNFREMUR ÁKVÆÐI VERKLYSINGAR.
 STYRKLEIKI STEYPU SÖKKULVEGGJA ER S200.
 SEMENTSMAGN > 250KG/M3
STEYPUSTYRKARSTÁL:
 KS 40 SUDUHLÉFT STÁL MÁL Á LYKKJUM ERU UTANMÁL.
 EKKI MÁ SKEYTA MEIRA EN ÞRÍÐJA HVERT JÄRN Í SAMA SNIDI.
 UPP MED, UNDIR OG YFIR ÖLL OP SKAL SETJA 2K10 OG SKULU ÞESSI JÄRN
 NÁ MIN 70 CM ÚT FYRIR BRÚN OPSINS ÞAR SEM ÞVI VERÐUR VID KOMIÐ.
JÄRNABENDING ÚTVEGGJA:
 JÄRN MIN > 5CM FRÁ ÚTVEGG.
 LÄRÉTT : K10/C/25CM
 LÖDRÉTT : K10/C/25CM
JÄRNABENDING MILLIVEGGJA:
 JÄRN BENDIST Í MIÐJAN VEGG, NEMA ANNAD SÉ SYNT
 Á TEIKNINGUM, SVO SEM ENGIN JÄRN Í MILLIVEGGJUM.
 LÄRÉTT : K10/C/30CM
 LÖDRÉTT : K10/C/30CM
HITA-OG NEYSLUVATNSLAGNIR:
 ÖLL TÄKN OG SKÝRINGAR ERU SKV. ÍSLENSKUM STAÐLI, ÍST 64.
 GERT ER RÁÐ FYRIR AÐ EINANGRUN I HÚS SÉ SKV. BYGGINGAREGLU-
 GERÐ. EINANGRUNARÞYKKT VEGGJA 10CM OG
 ÞAKS 20CM.
 VINNTÄKN VEGNA LAGNA:
 PU= PIPUR UPP
 PN= PIPUR NIDUR
 PUL= PIPUR UNDIR LOFT
 PVG= PIPUR VID GÖLF
 YP= YFIR ÞAK (LOFTRESTING FRÁ VEITU- OG LOFTRESTILAGNA
 I TUDU YFIR ÞAK)
 KV= KALDAVATNSHEIMAD 0 32 PEH.
 HV= AFRENNSLI HITAVEITU 0 32 PEH
 VINNTÄKN VEGNA HREINLETISTEKJA OG LAGNA:
 BK=ÞADKER EV=ELDIHUSVASKUR
 HL=HANDLAUG SK=SKOLKRANI/SKOLVASKUR
 ST=STURTA VS=VATNSSALERNI
 UP=UPPIVOTTAVÉL DV=VOTTAVÉL
 NF=NIDURFALL GNF=ÖGNUMSTREYMISNIDURFALL
 NN=ÞAKNIDURFALL MIN 0 70MM
 KV=KALT VATN HV=HITAVEITA
 GSV=GRJÓTSVELGUR MIN 1,5M3
 ONF=ÖRYGGISNIDURFALL AF SVÖLUM
 SNF=SVALANIDURFALL

06 JAN. 1997
 HAFNARBYGGINGAFULLTÍÐI
 H.S.

BR:	DAGS:	EDLI BR:	SIGN:
STADUR:	DVERGHOLT 17		
SVEITAF:	220 HAFNARFJÖRDUR		
TEXTI:	BENDING VEGGJA I H. EDAR.		
EPNI:	PLATA YFIR I. H. ED. GRUNNMYND OG SNID		
DAGS:	31. des 96		
VERK NR:	15		
TEIKN NR:	104		
Mkv.:	1:50, 1:10, 1:20.		
HLANNAD:	SH		
TEIKNAD:	SH		
YFIRF:	SH		
SIGURBJARTUR HALDÓRSSON			
SÍÐURGÖTU 78			
HIS 565-5707			
UNDIRSKRIFT ÁBYRGDARMAFA			