



SÍMI OG LOFTNET SKULU EKKI FALLA UNDIR SAMA RAMMA OG RAFMAGN
 MÁLMSTRAUMUR ROFA 10A OG TENGLA SE 16A
 VÍR 1,5q
 VIÐ STAÐSETNINGU VEGGJA OG MIÐJUREIKNINGU Á DÓSUM SKAL MIÐAST VIÐ BYGGINGARTEIKNINGU

TENGLAR OG ROFAR SAMAN	h105
TENGLAR ELDHÚSUM	h105
TENGLAR BÚRUM	h105
TENGLAR BÖÐUM	h105
TENGLAR GEYMSLUM	h105
TENGLAR ÞVOTTAH	h105
TENGLAR BILGEYNSLU	h110
TENGLAR SVÖLUM	h185
TENGLAR ELDAVEL	h 35
TENGLAR EDA TENGIDÓSIR FYRIR OFAN ELDAV	h180
TENGLAR	h 20

VEGGLJÓÐ SVÖLUM	h200
VEGGLJÓÐ BÖÐUM	h200
VEGGLJÓÐ SVEFNH	h130
BILID Á MILLI LJÓSANNA	30
ÖNNUR VEGGLJÓÐ	h180
SÍMATENGLAR	h 20
LOFTNETSTENGLAR	h 20
DYRASÍMI	h135

Dvergholt 17
 Lágspennuteikning MKV 1:50.
 Teiknari Jónas Stefánsson.
 Teikn Des 1996.

