

SÍMI OG LOFTNET SKULU EKKI
FALLA UNDIR SAMA RAMMA
OG RAFMAGN

MÁLSTRAUMUR ROFA 10A OG
TENGLA SE 16A

VÍR 1,5q

VIÐ STAÐSETNINGU VEGGJA OG
MIÐJUREIKNING Á DÖSUM SKAL
MÍÐAST VIÐ BYGGINGARTEIKNINGU

TENGLAR OG ROFAR SAMAN h105

TENGLAR ELDHÚSUM h105

TENGLAR BÜRUM h105

TENGLAR BÖÐUM h105

TENGLAR GEYMSLUM h105

TENGLAR ÞVOTTAH h105

TENGLAR BILGEYNSLU h110

TENGLAR SVÖLUM h185

TENGLAR ELDAVEL h 35

TENGLAR EÐA TENGIDÖSIR FYRIR OFAN
ELDAV h180

TENGLAR h 20

VEGGLJÖS SVÖLUM h200

VEGGLJÖS BÖÐUM h200

VEGGLJÖS SVEFNH h130


BILÍÐ Á MILLI LJÓSANNA 30

ÖNNUR VEGGLJÖS h180

SÍMATENGLAR h 20

LOFTNETSTENGLAR h 20

DYRASÍMI h135



Dvergholt 17
Smáspennuteikning MKV 1:50.
Teiknari Jónas Stefánsson.
Teikn Des 1996.