

T 0 3 GREINATAFLA ÍBÚÐ 02-01

400/230Volta kerfi

- G1 25A 4q mo Q16 Eldavél
- G2 10A 1,5q mo Q16 Tenglar eldhúsi
- G3 10A 1,5q mo Q16 Herb, andd, þvottah
- G4 10A 1,5q mo Q16 Stofa
- G5 16A 1,5q mo Q16 Tengill þvottaherb
- G6 10A 1,5q mo Q16 Eldhús, gangur
- G7 16A 1,5q mo Q16 Tengill þvottaherb
- G8 10A 1,5q mo Q16 Hjónaherb, bað, herb
- G9 10A 1,5q mo Q16 Tengill eldhúsi uppþvottavél

2x40A/0,03A N

PE

6q Jarðbinding baðkar og sturtubotn

3x10q í 25mm röri

T 0,1 AÐALTAFLA OG GREINATAFLA FYRIR BÍLGEYMSLU

- G1 10A 1,5q mo Q16 Bílgeymsla
- G2 16A 1,5q mo Q16 Tengill bílgeymslu
- G3 10A 1,5q mo Q16 Tengill smáspennu

Kvísl efri hæð 02-01 A

40A

2x63A/0,03A

N

kwh

kwh

N

PEN

10q spennuj sokkulskauf

10q spennuj vatnsinntök

10q

3x63A

3x10q í 25mm röri

T 0 2 GREINATAFLA ÍBÚÐ 01-01

400/230Volta kerfi

- G1 25A 4q mo Q16 Eldavél
- G2 10A 1,5q mo Q16 Tenglar eldhúsi
- G3 10A 1,5q mo Q16 Andd, herb, þvottah
- G4 10A 1,5q mo Q16 Stofa
- G5 16A 1,5q mo Q16 Tengill þvottaherb
- G6 10A 1,5q mo Q16 Eldhús, gangur
- G7 16A 1,5q mo Q16 Tengill þvottaherb
- G8 10A 1,5q mo Q16 Herb, bað
- G9 16A 1,5q mo Q16 Tengill eldhúsi uppþvottavél

2x40A/0,03A

N

PE

6q Jarðbinding baðkar og sturtubotn

Kvísl neðri hæð 01-01

ATH tafla þarf að vera fyrir 2 mæla

Dvergholt 17
Töflur.

Teiknari Jónas Stefánsson.
Teikn Des 1996.