



SKÝRINGAR

Ristatafla:  
 R1 = Lindab KU100  
 R2 = Lindab KU125  
 R3 = Lindab KU160

UH = rifa undir hurð.

Öll uppgefin stökkamál eru innanmál (ljósmál). Verktaki skal taka mál á staðnum áður en smíði hefst. Endanleg staðsetning útsogsventla ákvarðist í samráði við eftirlitsmann verkkaupa.

Allir loftstokkar sem liggja í gegnum hæðir koma í lagnastokka. Þessa stokka skal einangra með 2 x 25 mm steinull. Samskeyti einangrunar skulu ekki standast á og skulu festingar vera óbrennanlegar og þannig frágengnar að einangrun detti ekki utan af stokkum þótt festingar losni. Steypa skal með loftstokkum þar sem þeir koma í gegnum steypa byggingarhluta.

Verktaka er heimilt að bjóða annað efni en miðað er við á uppdráttum og í verklýsingu. Verkkaupi hefur úrslita ákvörðunarrétt um hvaða efni verður endanlega fyrir valinu.

Vanda skal þéttingu samskeyta loftstokkna.

Salarhæð = 2,7m.

Endar loftstokka sem ekki er verið að vinna við skulu vera lokaðir.

Sjá nánari skýringar í verklýsingu.

21 NOV 1991



C			
B			
A	11.11.91	Féll niður útsög frá eldhúsum í suðurenda	JKG
NR	DAGS	BREYTING	UNNIÐ AF

BÆJARHOLT 9 HAFNARFIRÐI		Verkvangur h.f. Þórsögðu 24 101 - Reykjavík Sími 622681 Telefax 622681
LOFTRÆSING - ÚTSOGSKERFI 2. HÆÐ - GRUNNMÝND		
HANNAÐ SFG	TEIKNAD SFG	YFIRF SFG
DAGS 28.02.91	KVARDI	NR
SAMÞ Ólafur Asbjörnsson	1 : 50	421-306