



LEYFILEGT ER AD SLEPPA BENDINETI Í BOTNPLÖTUNNI SÉ NOTUD TREFJSTYRKT STEYPA Í STAÐ HEFDBUNDINNAR STEYPU. NOTA SKAL 0.9 KG AF PLASTTREFJUM (POLYPROPHYLEN) Í HVERN RÚM-METER AF STEYPU.

SKÝRINGAR

PLÖTUNNI SKAL SKIPTA Í 3-4 STEYPUÁFANGA. ÞEGAR EINUM ÁFANGA ER LOKID SKAL BORA MED 10 MM BOR CA. 15 CM INN Í MIDJA PLÖTU OG K10C25 L=15+30 REKIN Í GÖT. ÞÁ ER NÆSTI PLÖTUHLUTI STEYPTUR.

A ÁSKILIÐ, ELDRI TEIKNINGU
 ÁSKILIÐ, ELDRI TEIKNINGU
 25 OKT. 1995
 HAFNARFJÁRDAG
 BYGGISAFULLTRÚNI

VERKHEITI	GJÁHELLA 1 HAFNARFIRDI	KVARDI	1:50	TEIKNINR.	2
	UNDIRSTÖÐUR - GRUNNMYND AUSTURHLUTI			BLAD NR.	
HANNAD:	KMP	TEIKNAD:	KMP	YFIRFARID:	
SAMÞYKKT:	<i>Kristinn Olaf Pósthjós</i>	DAGS.:	APRIL 1995	KT.:	130257-2409

VERKFRÆDISTOFA KÖPAVOGS
 Hamraborg 7 200 Kópavogi
 Sími: 64 44 22 Fax: 64 44 33