



Húsveita nr. 2914 Teikning nr. 2184
 Samþykkt þ. 28-9 1983
 í.h. RÁFVEITU HAENARJARDAR
Jóns Guðlaugsson
 Eftirlitsmaður rafhlagna

Innvið samþykkt 27.9. 1983
 í.h. RÁFVEITU HAENARJARDAR
Albert Mustingsson

SKÝRINGAR

LAGNIR SKULU VERA HULDAR 16mm PÍPULAGNIR OG TAUGAR 3x15. HÆÐ Á ROFUM SKAL VERA 110cm HÆÐ TENGLA SÉ 20cm, NEMA Í ELDHÚSI, ÞVOTTAHÚSI, BÍLSKÚR, GEYMSLU OG BAÐI 110cm. HÆÐ Á TENGLUM L OG S DÖSUM SKAL VERA 20cm. HÆÐ Á VEGG-DÖSUM SKAL VERA 165cm. ÖLL MÁL ERU MIÐUÐ VIÐ FULLFRÁGENGIN GÖLF OG Á MIÐJA DÖS. MÁLSTRAUMUR ROFA OG TENGLA SÉ 10A. HÆÐ TENGLA VIÐ ROFA SÉ Í SÖMU HÆÐ OG ROFINN.

Kvartl Blað
 1:50 1 af 2
 Teiknað Hannab Sími
 AE AE 32374

GLITVANGUR 1
 Raf(lagnatei)kning, töflutei)kning
 einlínamynd og afstöðamynd