



SKRIFNINGAR

STEINSTEYPA: SÍGO Í FLÖSTANDI FLÖTUM, UNDIRSTÖÐUM OG VEGGUM.
 BÉLDISTÁL: K. K340 KAMBÉTAL
 UNDIRSTÖÐUR SKULU NÁ MINNST 1,20 M NIDUR FYRIR JARÐVEG 4 FIRBORD, NEMA FOST KLÖPP SE OFAR, EÐA TEGGT SE AD FROSTA ÞEYSLA Í GRUNN RASKI EKKI UNDIRSTÖÐUM. ÞÆR SKULU ALDRÍ GANGA SKENUR EÐ 30 CM NIDUR FYRIR BOTNPLÖTU. ÞÆR SKULU STANDA Á TRÖUSTUM JARÐVEGI.
 FLÖSTANDI FLÖTUR: FJARLÆGVA SKIÁL ALLAN LAUSAN JARÐVEG MINNST 60 CM UNDIR FLÖTU. KLAPPA SMAL BOTNIN VEL MED VELRÖPFLU.
 JARÐ Í EFRÍ OG NEÐRI BRÚN SÖMULA SKULU BEYGD AMK. 60 CM FYRIR HOGLI (2K12). NEÐRI JARÐIN KLEMMIST SAMAN OG LEIÐIST UPP VÍÐ RAFMAGNSTÖFLU.
 ÁLAG Á GRUNN ER MEIST 3 t/m²/cm.
 FLÖTUÞYKKT SE 14 CM.
 TÆRINGUM MURUP KOMI 2K12

GLITVAUGUR DE. 7
 HAFNARFJARDI Í MAÍ 1977
 ARNARHRAUNI 47 50587
 UNDIRSTÖÐUR

Agnes Magnúsdóttir