



SKÝRINGAR:

HÆÐ ROFA SÉ 110 SM. FRÁ FULLFRÁÐENÐU GÓLFÍ.
 HÆÐ TENGLA VIÐ ROFA SÉ Í SÖMU HÆÐ OG ROFINN.
 HÆÐ TENGLA Í ELDHÚSI SÉ 110 SM. EN AÐRIR TENGLAR,
 SKULU VERA 18 SM. FRÁ FULLFRÁÐENÐU GÓLFÍ.
 HÆÐ VEGGLÖÐSA SÉ 170 SM.
 PÍPUR SÉU 5/8 PLASTRÖR OG VÍR 3 X 1.5 MM².
 MÁLSTRAUMUR ROFA OG TENGLA SKAL VERA 10 A

NEMA ANNARS
 SÉ GETIÐ.

Inniök samþykkt 24.8 1978
 RAÐVEITU HAÐNARFIJÐARDAR
Heiða Hallgráns

| | | | | | |
|----------|-------|------|---|-------|--------|
| | | | Dags. | Nafn | Kvarði |
| | | | MAI 78 | GA | |
| | | | - - - | - - - | |
| | | | Yfirf. | - - - | |
| | | | GLITVANGUR 9 | | 1:50 |
| | | | BLAÐ 1 AF 2 | | |
| | | | RAFLÖGN | | |
| | | | GUNNAR AÐALSTEINSSON RAFTÆKNIFR. | | |
| Breyting | Dags. | Nafn | | | |