



AF STÖÐUMYND M=1:500

SKYRINGAR:

HÆÐ ROFA SÉ 110 SM FRÁ FULLFRÁGENGNUM GÓLFÍ
 HÆÐ TENGLA VIÐ ROFA SÉ SÚ SAMAN OG ROFAN S
 HÆÐ TENGLA Í ELDHÚSI, KVOTTAHERB, GEYMSLU
 OG BILSKÚR, SÉ 110 SM, EN AÐRIR TENGLAR SKULU
 VERA 20 SM FRÁ FULLFRÁGENGNUM GÓLFÍ.
 Í VEGGDÓSI SÉU 2 SM NEDAN VIÐ FULLFRÁGENGID LOFT

PÍPUR SÉU 5/8" PLASTRÖR OG VÍR 3X1,5MM²
 MÁLSTRAUMUR ROFA OG TENGLA SKAL VERA 10A

L = LOFTNET
 S = SÍMI
 D = DYRABJALLA

NEMANNAVS
SÉ LÉTID

			Dags.	Nafn	GLITVANGUR 19	Kvarði 1:50
		Frumdr.	APR '80	GA		
		Telkn.	"	"		
		Yfirf.	"	Samant.	HAFNARFIRDI	
					BLAÐ 1AF2	RAFLAGNATEIKNING
Breyting	Dags.	Nafn			GUUNAR ADALSTEINSSON, RAFTÉKNIFR.	MÁL 11 SM