



SKÝPINGAR

GRAFHD ER NIÐUR Í BURÐARHÆFAN JARÐVEG OG Fyllt upp með burðarhæfu efni í hæð 120cm undir efri brún plötu. Þjöppun skal vera minnst  $E_2 > 800 \text{ kg/cm}^2$  fyllt er inn í sökkla og utan með þeim með mól. Þjappa með vípraplötu undir gólf plötu. Undir plötu og niður með undirstöðum komi frauðplastefnang. Bændistál er kambstál KS 40 auðkennt með K. Efst og neðst í undirstöðum komi 2K12 larett heil um horn eða víxlögd um 60cm í larett steipuskil milli undirstöðu og plötu komi K8/c 25cm L=100cm og beygjast inn í plötu. Bændistál í plötu á fyllingu K8/c 30cm í báðar attir í midri plötu eða kúsi bendinet. Steypugæði s 200 sja nánari akvæði í st 10. Væslípa skal plötuna sem verður 16cm þykk eða 12cm með 4cm lögn síðarmeir. Mesta álag undirstöðu  $\leq 1,2 \text{ kg/cm}^2$  Ónefnd mál eru cm Jarnastærðir mm Hæðarkvötur eru í m

██ MERKIR GÖT FYRIR LAGNIR

F		VERK GREINBERG 1 HAFNARFJÖRÐ
E		GRUNNMYND
D		UNDIRSTÖÐUR
C		
B		
A	FEBR 85	BÍLGRYFJA
BR.	DAGS.	BREYTING
PÁLL ZÓPHONIÁSSON		TEIKN. NR. 1A. AF 8406
BYGGINGAÆKNIFRÆÐINGUR		HANNAB PZ TEIKNAD LG
KIRKJUVEGI 23 - 98-2711		KVARÐI 1:50
900 VESTMANNAEYJUM		DAGS. NOV 84