



**Skýringar:**

Berandi innveggir, merktir IV eru 120 mm þykkir. Járnbending þeirra er net K189, upp með hurðargötum komi 2 Klo og yfir hurðargöt komi 4 Klo í báðar hliðar sem ná minnst 50 cm út fyrir op.

Ekki berandi innveggir merktir MV (milliveggir) eru 80 mm þykkir. Járnbending þeirra er net K189, upp með hurðargötum komi 1 stk Klo og yfir hurðargöt komi 4 Klo í miðjan vegg, sem ná minnst 50 cm út fyrir op.

Þar sem járnþrá er öðruvísi eru sýnt sérstök snið.

Steypa í innveggi er S-200.

Upp úr IV- veggjum kemur Klo c/o30 samkvæmt staðlaðri útfærslu.

Flatarmál berandi innveggja 65.5 m<sup>2</sup>  
 Flatarmál skilveggja 73.9 m<sup>2</sup>



**VERKHÖNNUN**  
 VERKFRÆÐI- OG TEIKNISTOFA



BRAUTARHOLT 20 REYKJAVÍK Sími 91-16820  
 Verknr. 185 Teiknad:  
 Teiknr. 106 Hannad:  
 Mælikv. 1: 50 Samþykkt: *Selma Jónsdóttir*  
 Dags. Okt. 1983 Breytt:  
 Verkefni: GRENIHERG 7 HAFNARFIRÐI

Heiti teikn.: Berandi innveggjaeiningar  
 IV1 - IV7  
 og milliveggjaeiningar MV1 - MV10