

DAGS TILV. 3-8-56		ATH. D. J. J.
NR. 51-11-01		
REKKN. 63	TEKNN. 63	Járnateikning
MRV. 1:20 1:50		Báruþraut 1
FR. R. Jón Hönnson		
SKOJA VORUSTIG 38 SIMI 8222		
TRAUST H.F.		

Notbundi: 300 kg/m².
 Skeytilengd járna: 40 sinnum þveimljams.
 Þykki steypu utan á járnum.
 Innanhúss 1cm, Utanhúss 1.5cm.
 Öll járn hafi krök á endum.
 Yfir dyra- og gluggap korni 30, til
 hliðar við og undir glugga korni 20.
 merkt járn í neðri brún plötu.
 1/2 merkt fjárlaga milli járna frá miðju
 til miðju.
 Blöndun steypu: 300 kg cement pr m³

