



SKYRNINGAR:
 REIKNAD ER MED AD UNDIRSTÖÐUR STANDI Á SAMLEGGRI KLÖPP
 ÁLAG VERÐUR MINNA EN 80 TON/M² MIÐAD VÍÐ 20 CM BR.
 UNDIRSTÖÐUR. EF UNDIRSTÖÐUR STANA Á HARÐRI MÖHELLU,
 EÐA LÉLEGRI KLÖPP, SKAL BREIKKA UNDIRSTÖÐURNAR, EINS
 OG SÝNT ER.

STEYFUGADI S-200 Í UNDIRSTÖÐUVEGGI
 OG GÓLFPLÖTU, SEM STEYPIST MINNST
 12 CM ÞYKK.
 STEYPUSTYKKTARSTÁL KS 40 MERKT -K
 SJÁ EINNIG TEIKNINGAR ARITEKTS
 AF TRÖPpum OG STIGA

STEINGRÍMUR TH. ÞORLEIFSSON, MTFI	
TEIKNISTOFA - ÁRMULA 5 - SÍMI 3-22-44	
VERA:	HÁHVAHMUR NR.16 HAFNARFIRÐI
MÁL.	1:50-1:20
DAGS.	SEPT-1980
BLAD	1
BREYTT	
	JÁRNTENT STEINSTEYPA - UNDIRSTÖÐUR - GRUNNMYND -SNID

