



Hæð rofa sé 110cm frá gólfi
 Hæð tengla sé 20cm frá gólfi
 Malstraumur rofa og tengla sé 10A
 Bindasamam baðkar, sleypubáðsskál og varms og skólppípur
 í baðherbergi
 Jarðbinding hússins skal bundin í sökkuljarn og
 varmpípu kerfi
 Töslukassi skal vera no 11H frá J.B.P. eða samsvarendi
 Rafslagana efni í bilskúr skal vera af rakapéltri gerð

Breytingar	Jens Evertsson S. 52829	
NR	Dag. o	Nafn.
		Heiðvangur 14
		Rafslagana teikning
		H.E. T.P. S
		Mál 1:50
		Blad 2 of 2
		Dag. Mai 71
		J.E.