

SNID
1/2

16
0.01

SNID
1/2

17
0.01

Þakrenna

Árenningur

Áflásning

Áklemmusett

Mb 10/150 c/c 60cm

15mm plexigler. Varðandi frágang
sjá leiðbeiningar framliðanda

90
2 stk BMF með
styrkingum fullnéglt
með kambaum 40/40

30x120 mm listar
skrúfist niður í bita
og stikkneglist í enda

BMF týpa I Þjálkaskör 48x36
fullnéglt með kambaum 40/40

6tl: 2x50x150 mm tré
sem línist saman með
vatnshöldu lími

Sjá teikn 0.10

al-mennt
HÁTEGGSVEGI 7, 105 REYKJAVÍK

- SPOR st. VERK- OG KERFISFRÉDISTOFA, 91-623290
- TEKNIFRÉDISTOFA AÐÚSTAR BIRDISSONAR, 91-22344
- FAGVERK — TEKNISTOFA st., 91-22266
- VERKFRÉÐIÞJÓNUSTA GISSURAR PÁLSSONAR, 91-626610



VERGÆTTI:
ENDURBÆTUR HJALLABRAUTAR 13-25
EFNI: SNID Í GLERÞAK
MÁLKVARDI: 1:2
DAGS: mars. 1990
BREYTTI: TEIKNING NR.: 0.09