



SKYRINGAR

FLÓTTURHVAAT = 14 CM
 STEINSTEYPA = 500
 BENDIGTÁL = K10-10
 TÆNDULUM ÖLL MÖRUP KOMI 2x10,
 NEMA ANNAÐS SE GEFID.
 TÆNDULUM Í STEYFUSMIL ÚTVEGGJA
 SÉL K10-30 (L=50, 25 UPPUR,
 K10-17 MESHIE 10 MM JÆLJ
 Í LÖDRA BORD FLÖTU, MED 17 CM Á MILLI
 JÆLJA, ANNAÐ HVERT JÆLJ BEYGGI LFF
 Í EYRA BORD FLÖTU VÍD ENDA.
 K12 SKENTIST UM 50 CM, OG EGI FLÆRI
 ENN RÚÐRA HVERT JÆLJ Í SAMAN
 HVERSKURDI. SAMAN GILDIR UM K10, NEMA
 HVAÐ FAL SKENTIST UM 60 CM.

GÖT OG SAUFAR:
 A: GAT 10x15
 B: GAT 10x10
 C: GAT 10x30
 G: GÖLFRAF

HJALLABRAUT NR. 58 #60
 HARFARFIEDI Í JÚLÍ 1976
 ARDARHRADNI 47, 50587
 FLATA HEIR KJALLARI

Anna Magnúsdóttir, EFL