



SKYRINGE

FLOTTUKNOKKUR = 14 CM
STEINSTERPA = 5200
BENDISTÁL = HS 40
Í KRINGUM ÓLL MÓROP KOMI 2K10,
NEMA ANNARS SÉ GETTIE.
TENGINNARINN I STEYRUSKIL ÚTVEGGAJA
SÉU K10-30, L=50, 25 UPÐOR.

K10-17
MERKIR 10 MM JÁRN
I NEDIRA BORD FLOTU, MEÐ 17 CM Á MILL
JÁRNA. ANNAD HVERT JÁRN BERGIST UPP
I ETRA BORD FLOTU VÍÐ ENDA.
HS SKERTIST UM 50 CM, OG EIGI FLEIRI
EN FJÓRÐA HVERT JÁRN Í SAMA
KVEPERKURRI. SAMAN SKURIR UND K10 NEM

GOT OG RAU FAR:



HJALLABREAUT NR. 58 & 60
HAFnarfjörður 1 Júlí 1976
Arnarrhrauni 47, 50587
PLATA 4EIR KJALLARI

Amara magnimac F.W.