

ÞAKKLÆNING
steypdur þaksteinn

ÞAK
þaksteinar 2480 x 5134 mm
38 x 56 mm lektur, millibil 317 mm
nælonstyrktur plastdukur
45 x 190 mm sperrur, millibil 1000 mm og 480 mm

HLUTAM. I

SJÁ BL. D 5

HLUTAM. H

SJÁ BL. D 5

HLUTAM. G

SJÁ BL. D 4

HLUTAM. G

SJÁ BL. D 4

45 x 95 mm stoð
95 x 95 mm stoð
47 x 95 mm rafn

45 x 95 mm stoð
95 x 95 mm stoð
47 x 95 mm rafn

ÚTVEGGIR
55 x 370 mm lfmtrésbiti
44 x 130 mm vatnsbretti
100 mm múrsteinsklæðing
40 mm lofttrést bíl
galvaniseruð múrtengi
10 mm Norbit
47 x 37 mm lektur, þrýstifávartíð
45 mm steinull
45 x 95 og 95 x 95 mm stoðir, þrýstifávartíð
95 mm steinull
rakavarnarlag
17 mm spónaplata, máluð með Falima
59 x 95 mm fótstykki, þrýstifávartíð

INNVEGGUR
35 x 41 mm stoðir
40 mm steinull
17 mm spónaplata, máluð með Falima

LOFT
loftsteinar 2480 x 7920 mm
22 mm spónaplata
2 x 100 mm steinull
45 x 200 mm loftbitar, millibil 620 mm
rakavarnarlag
16 mm rásuð spónaplata, máluð með Falima

INNVEGGUR BERANDI
55 x 370 mm lfmtrésbiti
45 x 95 og 95 x 95 mm stoðir
95 mm steinull
17 mm spónaplata, máluð með Falima
59 x 95 mm fótstykki

GÓLF
gólfeiningar 2480 x 3960
22 mm spónaplata, máluð með Falima
rakavarnarlag
45 x 200 mm gólfbitar, þrýstifávartíð, millibil 620 mm
2 x 100 mm steinull
12 mm spónaplata

HLUTAM. J

SJÁ BL. D 4

lofttréting fyrir
múrhlæslu og kjallara

HLUTAM. J

SJÁ BL. D 4

24. jan. 1984



HOSBY HÚS HF.
SMÍDJUVEGUR 28
200 KÓPAVOGUR
SÍMI 91-79277

VERKHEIT				HNOTUBERG 15 HAFNARFJÖRDUR			
VERKHLUTI				PVERNSNÍÐ Í LANGBYGGINGU 25°			
HÚSGERÐ	HÁL	VERK NR.	TEIKN NR.	HÚSGERÐ	HÁL	VERK NR.	TEIKN NR.
H-138 RV 25°	1:20		E 1	H-138 RV 25°	1:20		E 1
HANNAÐ	TEIKNAD	DAGS.		HOSBY-SE	SE	8-9-83	FTI