



Skýringar
 Þak sé þétt klætt með 25/150 negli í hverja sperry með 3-90
 nema gallgerum sem negliar með 1-90 Ofan á timburklæðningu
 komi asfaltþappi og þarufarir eða þarufarir. Negla skal þakjari
 með snúnum þaksaum eða kambsaum.
 Þakjari skal negla í eftirfarandi hætt. Neðra naglaró sé 10
 cm ofan við neðri brún negli í hverja þaru. Neðri tveir naglar
 séu með 45 cm millibili negli í aðalhverja þaru, úr því sé
 mest 80 cm milli naglaróð negli í aðalhverja þaru.
 Í þotukant milli naglaróð skal negla í nagla.

RVÍK 1 SEPT '84	HÚSASMÍÐJAN H SÚÐAVOGI 3-5, RVÍK. Sími 687700	GERÐ NR.
REIKN. TEIKN. SS JP YFIRF.	HNOTUBERG 21 HAFNARFIRÐI	VERK NR. S 817
MÆLIKV. 1: 50	REISNING	TEIKN NR. 13