



Húsvita nr. 3142 Teikning nr. 2107
 Samþykkt þ. 30.10.1985
 í h. RAÐVEITU HAFNARFIJÐAR
Albert Kristjánsson
 Eltiltísmáður rallaena

Inntök samþykkt 29.10.1985
 í h. RAÐVEITU HAFNARFIJÐAR
Albert Kristjánsson

Skýringar

Málstraumur rofa og tengla sé 10A
 Pípur séu \varnothing 16 vir 15^m
 Hæð tengla sé 20 cm frá fullfráengnu gólfi
 Hæð rofa sé 105 cm " " "
 Taka skal öll mál vegga samk. smíða teikningu
 Binda skal saman kalda og heitavátns inntök
 og söletuljárn
 Binda skal saman baðkar, sturubotni og
 niðurlöll í baðh. til spennujöfnunar
 Afsaltafli skal vera hager f. 260
 Gránitafli " " " " C 127
 Gangra skal frá raliðgn samkvæmt reglu-
 gerð R.E.R. og R.H.

RH. \varnothing 40
 BR \varnothing 25
 Loh. \varnothing 25
 Gardl. \varnothing 25

NR.	BREYTING	DAGS	BR.
HNOTUBERG 25 HAFNARFIJÐI			
RAFLÖGN		HANNAÐ	<i>RB</i>
		TEIKNAD	<i>RB</i>
		DAGS	Okt 85
		BLAÐ	1 AF 2
		KVARDI	1 : 50
		VERK NR.	118