



Undirstöður útvægja: Snið A-A: M:10

Undirstaða millivægja: snið B-B: M:10

Rásir í gólf: Snið D-D: M:10

Mál og stöðsetning á undirstöðum og grunnveggi

Grunnmýnd M:1:50

Skýringar:

Allar undirstöður séu steyptar á vel þjappaða og bleyta fylling um 15-20 cm undir vöndtanlegu jarðvegs-yfirborði.
 Dæmnd mál eru cm. mál á þessum þerum.
 Í stillsteyptum komi tengjarn $\Phi 8$ og $\Phi 10$ (1 = 80 cm mianski).
 Þiljarn séu heil eða villigð um ferugfalli þvermál síft.
 Blöðun-steyptu $\Phi 5-200$ í undirstöðum en $\Phi 5-250$ í veggjum og píðilum.

Hölsbraun 3. Hástað

Mál og stöðsetning á undirstöðum og grunnveggi. Sniðlingar á undirstöðum o. fl.
 Bláa árg. 1-9102 M:1:50 1:40
 Bláa árg. 1-9102 M:1:50 1:40
 Bláa árg. 1-9102 M:1:50 1:40

