

TREKLOSSI TIL AD STILLA OG
STOYA MURBAULUR I STEYPU
OG MYNDA URTAK FYRIR
FESTIARN

FESSI HLID SNÚI ÚT

Ø 10mm JARLYKKJA
L = 80cm, 16cm AF
HVORUM ENDA SKULU
SNITTADIR

MODULINUR SKERI TREKLOSSA
MITT A MITLI SNITTADRA ENDA MURBAULU

TAKA PAF UR GOLFLOTU TIL AD
KOMAST AD SÖKKULEESTINGU

ATHS.

1. ÖLL ÖNEFND MÁL ERU CM
2. MURBAULUR SKULU STADSETTAR SKV. GRUNNMYND SÖKKLA Á BL NR. 111
3. GÆTA SKAL SÉRSTAKLEGA AD ÞVI AD MURBAULURNAR SÉU RÉTT STADSETTAR Á SÖKKULVEGGJUM OG TRYGGILEGA SKORDADAR I STEYPU.

26. sept. 1981



[Handwritten signature]

Br.	Dags.	Breyting vörðar.
Verkfræðipjónusta Guðmundar Óskarssonar Ráðgefandi verkfræðingar Skipholt 19 Reykjavík Sími 15945		
HRAUNBRUN 53 HAFNAFIRÐI, UNDIRSTÖÐUR - SÉRMYNDR MÁTNET 120 X 120		
Reykjavík		
Teikn:	Kvarð:	1:10
Heikn:	Verk nr.:	Bl. nr.
Yfirf.:		113
Samþ.:	<i>[Handwritten initials]</i>	