



SKÝRINGAR

- ÖLL MÁLSETNING ER Í mm NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM.
- c/c MERKIR MIDJU Á MIDJU.
- TIMBUR Í VEGGI OG ÞAK SKAL VERA SEM NÆST GALLA-LAUST OG ÁN KVISTA.
- LIMTRÉ ER Í FLOKKI L-40.
- SAUMUR OG BOLTAR SKULU VERA GALVANISERADIR OG ADRAR STÁLFESTINGAR MÁLADAR MED BLYMENJU EDA MEDHÖNDLADAR Á SAMBÆRILEGAN HÁTT.
- TRÉ SEM LEGGST AD STEYPU SKAL ANNAD HVORT VERA GAGNVARID EDA VEFJA MED TJÖRUPAPPA ÞANNIG AD TRÉ SÉ HVERGI Í BEINNI SNERTINGU VID STEYPU.
- EINANGRUN Í ÞAKI SKAL VERA 200 mm ÞYKK STEINULL EN 150 mm Í VEGGJUM.
- FYRIR OFAN EINANGRUN SKAL KOMA FYRIR VINDPAPPA ÞANNIG AD MYNDIST 25 mm LOFTUNARBIL MILLI ÞAKKLÆDNINGAR OG EINANGRUNAR.
- ÞAK SKAL HEILKLÆTT MED 25x150 mm BORDUM.
- ÞAKKLÆDNINGU SKAL NEGLA MED 3 STK. AF 75 mm GALVANISERUDUM NÖGLUM Í HVERJA SPERRU.
- RAKAVARNARLAG INNANHÚSS SKAL VERA ÁLFILMA EDA ÞOLPLAST.

GRUNNMYND ÞAKS MKV. 1:50

23 JUN 1992



TSB TEKNIPJÓNUSTA SVANS BJARNASONAR
 SVANUR BJARNASON BYGGINGARTEKNIFRÆÐINGUR F.T.F.I.
 ENGIHJALLA 11, 7B KÓPAVOGI SÍMI 40247.

HRINGBRAUT 11, HAFNARFIRÐI.
 GRUNNMYND ÞAKS.

					DAGS	26.05.92	HANNAÐ	SB	SAMPYKKT	<i>Svavar Bjarnason</i>
					MKV.	1:50	TEIKNAD	SB	VERK NR	105
					BREYTING	DAGS.	HANNAÐ	SAMP.	BLAD NR	101