



**Skýringar:**

Bendistál auðkennt með K er kambstál Ks40, en stál auðkennt með Ø er slétt stál nr 37.

Veggir bendist lóðrétt og lárétt með K10%25. Lóðréttar stengur í veggjum á neðri hæð séu 320.cm langar en á efri hæð 280.cm. Láréttar stengur séu heilar um horn eða víxllagðar um 50.cm.

Að aukí komi 2K10 upp með og undir glugga og hurðaup en yfir op komi 3K12. með frágangi eins og sýndur er á blaði 2.01.2

Í plötum beygist önnur hver bendistöng upp í efri brún í þeirri fjarlægð frá steyptum undirstöðuvegg, sem merkt er á grunnmynd.

Bil milli bendistanga eru gefin í cm. milli beinna stanga innbyrðis og uppbyggðra stanga innbyrðis, mælt milli stangamiðja. Gæta skal þess að bending í efri brún troðist ekki niður. Steypulag á járnum sé 2,5 cm.

utanhúss en 1,5 cm innanhúss.

Steypa sé S250 skv IST 10.

Sigmál steypu 6-8.cm.

Minnsta sementsmagn í steypu 300 kg/m<sup>3</sup>.

Loftinnihald 5-6%.

v/c-hlutfall 0,55.

Alla steypu skal titra þegar hún er lögð.

**Merkingar:**

- Neðsta bendilag í plötu leggist samsíða merki.
- Bending í efraþorði plötu
- Bending í neðraþorði plötu.

15 JUN 1988

**STADALHÚS** SÍ  
 TEIKNISTOFA SÍÐUMÚLA 31 SÍMI 83141

VERKEFNI	DAGS. Maí 1988.	VERK NR
Járnþent steypa loft yfir 1 hæð	MKV. 1:50	87-42.
Hringbraut, 40 Hafnarfirði	BR.	
	BLAD NR 2.02.1	

SIGURDUR GUÐMUNDSSON SIGURDUR P. KRISTJÁNSSON FTÍ