



Skýringar:
 Í botni er klöpp, hreinsa skal allan lausan jarðveg og gfan af klöppinni og sérstaklega vel undan vel undan veggstöði. Sé klöpp mjög misjöfn má steypa jöfnunarlög undir vegg. Bændistál er kambstál Ks40 aukennt með K. Bending sé í samræmi við þversnið. Í úthorn komi 3K12 lóðrétt er nái frá botni á undirstöðu og beygist 50 cm inn með efra borði pakplötu, víxlögð í steypuskilum um 60 cm.
 Steypa sé 8250 skv íst 10. sigmál 6-8 cm. Sementsmagn=300 kg/m³. Loftinnihald 5-6%. v/s hlutf 0,55. Fylla skal samtímis báðumegin að sökkulvæggjum með hreinni grús og þjappa hana í 30 cm þykkum lögum með plötutitrara, veta skal hvørt lag áður en þjoppun hefst. Undir einangrun í gólfi skal setja 15 cm lag af perlumál. $\rho_{jörð} = 3,7 \text{ kp/cm}^2$

28. des. 1987
 HAFNARJARDARER
 BYGGINGAFULLTRÚI
 F.H.
 H.A.

STADALHÚS S.F.
 TEIKNISTOFA SÍÐUMÚLA 3I SÍMI 8314I

VERKEFNI	DAGS.	1987	VERK NR
Undirstöður	MKV.	1:50 1:20	87-42
Hringbraut 40 Hafnarfirði	BR.		
	BLAD NR	2.01.	
SIGURDUR GUDMUNDSSON SIGURDUR P KRISTJÁNSSON FTF			