



Öll mál í cm frá fullfráegnu gólfi.  
 Hæð rofa skal vera 105.  
 Hæð tengla skal vera 20.  
 Hæð rofa og tengla í eldhúsi,  
 þvottah., geymslu, bilgeymslu skal vera 105.  
 Hæð tengla við rofa skal vera sama og rofi.  
 Pípur séu huldar 5/8" plast,  
 ídregnar 3xl,5<sup>2</sup> vír.  
 Málstraumur rofa og tengla sé 10A.  
 Hæð síma og loftnetstengla skal vera 20.  
 F táknar bæjarsíma.  
 L " loftnet.  
 D " dyrasíma.  
 T " tengidós undir þakkyggni.

Nema annars sé getið.

MATTHIAS GUDMUNDSSON RAFV.	
MVK. 1:50	HVASSABERG 4 HAFNAF.