



Húsvæla nr. 3006 Teikning nr. 2277  
 Samþykkt þ. 24/5 1984  
 Í H. RAEVEITU HAFNARFARÐAR  
*Jms Guðsson*  
 Eftirlitsmaður rafhlagna

Innibók saminnt. 18.5. 1984  
 Í H. RAEVEITU HAFNARFARÐAR  
*Albert Mustinnsson*

**Skýringar:**  
 Öll mál gefin upp í cm frá frágengnu gálfi  
 Hæð rofa sé 110 cm  
 Hæð tengla í eldhúsi, bilgeymslu og þvottahúsi  
 sé 110 cm, aðrir tenglar í 20 cm  
 Hæð veggjösa 165 cm.  
 Pípur séu 16mm og vir 15°  
 Málstraumur rofa og tengla skal vera 10 A  
 Tafla A af gerðinni J.B.P. 113 aða samsvarandi  
 Tafla B af gerðinni J.B.P. 112-7 aða samsvarandi  
 F = bæjarsími  
 L = Loftnet  
 D = dyrasími

Hvassaberg 6 Hafnarfirði	
Rafloagn í íbúð og bilgeymslu	Dags. 15.12.1983
Teikning númer 110	Hannað: <i>R#</i>
<i>Ronar Pálsson Blómvangi 20.</i>	Teiknað: <i>R#</i>
	M.k.v. 1: 50
	Blað 1 af 2