



Húsvita nr. 3085 Teikning nr. 2344  
 Samþykkt þ. 27-11-1984  
 f.h. RAFFEITU HAFNARFIJARDAR  
*Jens Þverfisson*  
 Eftirlitsmaður rafhlagna

Inntök samþykkt 27.11.1984  
 f.h. RAFFEITU HAFNARFIJARDAR  
*Albert Þinastinnsson*

220 volta kerfi

**SKÝRINGAR:**  
 ALLAR LAGNIR ERU TÁKNREANAR OG SÝNA  
 Í ADALATRÍÐUM HVERS ÓSKAD ER.  
 VERKID SKAL UNNIÐ AF FAGMÖNNUM.  
 LAGNIR SKULU VERA HULDAR PÍPULAGNIR  
 16 mm VÍÐAR EÐA VÍÐARI.  
 TAUGAR AD MINNSTA KOSTI 3 x 1,5 mm  
 HÆÐ TENGLA Í ELDHÚSI, ÞVOTTANERBERGI,  
 BILGEYMSLU OG GEYMSLUM. 110 sm.  
 HÆÐ ANNARA TENGLA 20 sm.  
 HÆÐ ROFA 110 sm.  
 HÆÐ VEGGLJÓSA 170 sm.

<b>EJNAR ÞÓRÐARSON. RAFFRÆÐINGUR SÍMI 23391</b>			
TEIKNAD	Ep.	<b>KLETTAGATA 16. HAFNARFIRDI</b>	NR. 02'84
HANNAD	Ep.		DAGS. 4-5-84
MÁL :	1150.	<b>RAFLÖGN</b>	BLAD 1 AF 3.