



SKÝRINGAR

HÆÐ ROFA SKAL VERA 105 CM FRÁ FULLFRÁGANGNU GÓLFI
 HÆÐ TENGLA VIÐ ROFA SÉ Í SÖMU HÆÐ OG ROFINN
 HÆÐ TENGLA Í ELDHÚSI, PVOTTAHÚSI, GEYMSLU OG BÍLGEYMSLU SÉU 110 CM
 HÆÐ TENGLA, L OG F TENGLA SÉU 20 CM
 HÆÐ VEGGLJÓSA SÉ 160 CM
 MÁLSTRAUMUR ROFA OG TENGLA SÉ 10A
 PÍPUR SÉU 16 MM OG VÍR 1,5 MM²
 TAKA SKAL MÁL MILLIVEGGJA SKV. SMÍÐATEIKNINGU
NEMA ANNAÐ SÉ GETIÐ

KLETTAGATA 8 HAFNAFIRÐI

RAFLOGN

SKÝRINGAR
 GRUNNMYND MKV 1:50

PÓRÐUR KRISTJÁNSSON RAFV. 54750

teikning nr. 0185

blað 2 af 3

dags. 26-2-85

hannað *PK*

teiknað *V. G. Kales*