



FRÁGANGUR ÞAKKANT'S OG VINDSKEIÐA SJA SNÍÐMYNDIR ARKÍTEKTS.

SKYRINGAR

ALLAR MÁLSETNINGAR ERU GEFNAR í cm.
 HEDARKOTAR ERU í METRUM.
 TIMBUR Í SPERRUR ER T20. LÍMTRÉ ER L:40
 ALLAR FESTINGAR SKULU VERA GALVANISERADAR.
 ALLT TIMBUR SEM LEGGST AD EDA í STEINSTEYPU SKAL ÞÓAVERJA MED C-TOX EDA SAMBÆRILEGU, TVÆR UMFERDIR. SPERRUENDA SKAL ÞÓAVERJA MINNST 20 cm INN FYRIR VEGG.
 ÞAK SKAL EINANGRU MED 20 cm EINANGRUN (STEINULL, LÖTTULL).
 RAKAVARNARLAG SKAL VERA ÞOLPLAST EDA STERKUR ALPAPPÍR MED RAKAMÓTSTÖÐU YFIR 500 PAM. FYRIR OFAN EINANGRUN SKAL KOMA FYRIR VINDPÉTTLAGI (VINDPAPPA EDA TEXPLÖTUM) SEM EKKI MÁ VERA RAKAÞETT OG MED 20 SEM MESTA PAM-GILDI. RAKAVARNAR- OG VINDPÉTTLAG SKAL VERA HEILT OG ÖRÓFID, ÞETT VID ÚTVEGGI OG Á SAMSKYTYM MED KITTI EDA Á ANNAN SAMBÆRILEGAN HÁTT.
 RAFLAGNIR SKAL STAÐSETJA FYRIR NEÐAN RAKAVARNARLAG.
 GENGID SKAL FRA LOFTUNARGÖTUM GEGNUM ÚTVEGGI ÞANNIG AD SNJÓFJÖK KOMIST EKKI ÞAR UM.

SJA ENNFRÉMUR SKYRINGAR Á TEIKNINGU; B-1 OG B-2
 AÐLAGSFORSENDUR ERU SAMKVÆMT ÍST 12

18 JUN 1990

KLUKKUBERG 4 HAFNARFIRÐI	5ÚNÍ 1990
SPERRUR SNÍÐMYNDIR	MELIYVARDI
TEKNIÞÓUNASTA SYLVA KARLSSONAR TFÍ HAFNARHAUÐI 2 220 HAFNARFJÖRÐUR 91-653045	L:50 1:20 TEIKNING B-3

Silvur Petrus