



Húsvéita nr. *B13* Teikning nr. *1917*
 Samþykkt þ. *17-11* 1980
 f.h. RAÞVEITU HAFNAREIÐAR
Jón Þórunn
 Eftirlitsmaður rullagna

Lausólk samþykkt *19.11.1980*
 f.h. RAÞVEITU HAFNAREIÐAR
Robert Þorsteinsson

SKYRINGAR:

LAGNIR I KAFFISTOFU, VS OG ANDDYRI SKULU
 VERA HULDAR 16mm PLASTPIPUR IÐREGNAR
 MEÐ 3x1,50 PLASTEINANGRUGUM TAUGUM.

LAGNIR I SAL A OG B SKULU VERA NYM-STRENGJALAGNIR
 LAGNIR ÞESSAR SKULU LAGÐAR I RENNUM SAMKVÆMT UPPDRATTUM
 HÆÐ TENGLA SKAL VERA 110cm
 HÆÐ ROFA SKAL VERA 100cm
 MALSTRAUMUR ROFA OG TENGLA SKAL VERA 10A

FYRRNEFND ATRÍÐI GILDA NEMA ANNARS SE GETIÐ A UPPDRATTUM

INNTÖK:
 1 RAFMAGN 2 PIPA
 2 SIMI 1 PIPA

ASGEIR ARNBJÖRNSSON RAFTAKNIR S 54066		KAPLAHRAUN 14 HAFNARFIRÐI	
Mkv. 1:50	VELAVERKSTÆÐI:		
Hannað:	RAFLOGN, 1 HÆÐ		
Teiknað:			
Yfirfarið:			
Dags. 10 11 1980	Nr. 1920	Blad 1	af 3