



Skýringar
 Efnisgæði Sperrur T-24
 Boltar 4.6. (brotspenna 600N/mm²)
 Stál RST 37

Heitkæða skal þak með 1x6 og negla með 3x3 galv nöglum í hverja sperru.
 Bárurjárn skal negla með 4375 kambsaum. Negla skal í hverja báru við þakbrún en annars skal negla í aðra hverja báru. Naglaraddir skulu vera með 60cm millibili.
 Fúaverja skal alla sperruenda sem fara í gegnum steypu.
 Allar övefrdar sperrur eru 2x8 % 60cm.

IPE bita og stálsúlur skal mála með þrem lögum af víðurkenndri eðvar narmálíngu.

