



SKÝRINGAR

STEINSTEYPA Í ÚTVEGGI ER S-250
 STEINSTEYPA Í INNVEGGI OG GOLFPLÖTUR ER S-200
 STEINSTEYPA SKAL UPPFYLLA KRÖFUR IST 9, IST 10 OG
 BYGGINGAREGLUGERÐAR.

K 10, MERKIR KAMBSTAL KS 40.
 SKEYTILENGD K 10 ER 60 cm.
 STEYPUHULA A JARN Í ÚTBRUN ÚTVEGGJA SKAL VERA 3 cm, EN 1 cm, A JARN
 Í INNRI BRUN VEGGJA.
 JARNGRINDUR OG JARN SKAL STAÐSETJA MED ÞARTILGERÐUM FJARLEGDAR-
 KLOSSUM.

JARNBENDING VEGGJA, SJA TEIKNINGU B-1.

MÁLSETNINGAR ERU Í cm.
 HÆÐARKÖTAR ERU Í m.
 ÞVERMAL JARNA ERU Í mm.
 c/c MERKIR MIDJU A MIDJU.

29 APR 1991

MERKIR JARN Í NEDRI BRUN PLÖTU

MERKIR JARN Í EFRI BRUN PLÖTU.

16 MERKIR PLÖTUBYKKT.

STAÐSETNING VEGGRAUFA, STOKKA, GÖLFNIDUREFALLA, LOFTRASA, ÚTLOFTUM
 FRA ÞURRKARA, SJA TEIKNINGAR, B-1, B-2, L-1, L-2, L-3.

KJARRBERG 1. HAFNARFIRDI SEPT 1990

JARN Í PLÖTU YFIR NEDRI HÆÐ MÆLIKVARÐI
 1:10 1:20 1:50

TEKNIÞJÓNUSTA SV. INS. KARLSSONAR TFI TEIKNING
 BEJARNARV. 22 HAFNARFJURÐUR 91-653045 B-2

SYRARGÖLF STEYPIST LAGRA EN GÖLF INNI

ISTEYPT EINA GRUNN
 UNDIR PLÖTU 20 CM
 2KID L=270
 2KID L=270

LYKKJUR KID
 12X24 1/2 25

2 STK. VINKLAR L=100

2 STK. VINKLAR KID L=100

LYKKJUR KID 1/2 20

2KID L=450

LYKKJA KID 1/2 20

2KID L=450

SJÁ SNIÐMYND ARKITEKTS

STUNGÐ Í VEGGJASTENDU OG
 BEYGT INN Í EFRI BRUN PLÖTU 60+70

SYRARGÖLF STEYPIST LAGRA EN GÖLF INNI

LYKKJA KID 1/2 20
 12X24 UTANMAL

4KID LÖBRET

SÝLA I

SNIÐMYND A-A

SJÁ SNIÐMYND ARKITEKTS