



ALAGSFORSENDUR.

EGINÞYNGD ÞAKS 50.0 KG/fm
 SNJÓALAG 100.0 KG/fm
 VINDALAG SAMKVEMT ÍST. 12.3

ÞAR SEM LÍMTRÉ GENGUR INN Í STEINSTEYPTA VEGGI SKAL FÓAVERJA LÍMTRÉSANDA RÆKILEGA, LAGMARK 3 UMFERDIR AF VIDURKENDRI FÓAVERN. MILLI STEINSTEYPTU OG TRÉS SKAL VERA VEGGÞAPPI.

3 STK. 12MM BOLTAR
 L=30 CM GEGNUMGANGANDI
 SKINNUR 40 X 40 X 4

DEILI F
 LÓÐRÉTT SNÍÐ

ALLAR MÁLSETNINGAR ERU GEFNAR Í CM. HADARKOTAR ERU Í METRUM. TÍMBUR Í SPERRUR ER T20. ALLAR FESTINGAR SKULU VERA GALVANISERADAR. ALLT TÍMBUR SEM LEGGST AD EDA Í STEINSTEYPTU SKAL FÓAVERJA EÐ C-TOX EDA SAMBERILEGU, TVÉR UMFERDIR. SPERRUENDA SKAL FÓAVERJA MIENST 20 CM INNFYRIR VEGG. ÞAK SKAL EINANGRA HED 20 CM EINANGRUN (STEINULL, LETTULL). RAKAVARNARLAG SKAL VERA ÞOLPLAST EDA STERKUR ALÞAFÉIR HED RAKAÞÓTSTÓÐU YFIR 500 PAM. FYRIR OFAN EINANGRUN SKAL KÖXA FYRIR VINDPÉTTILAGI (VINDÞAPPA EDA TEXPLÓTUHI) SEM EKKI MÄ VERA ÞAKAÞETT OG HED 20 SEM MESTA ÞAK-GILDI. RAKAVARNAR- OG VINDPÉTTIÞAG SKAL VERA HEILT OG ÖRÖFID, ÞETT VID ÚTVEGGI OG Á SAMSKEYTUM IÞ KITTÍ EDA Á ANNAN SAMBERILEGAN HATT. (ekki með límbandi) RAFLAGNIR SKAL STAÐSETJA FYRIR NEDAN RAKAVARNARLAG. GENGID SKAL FRA LOFTUNARGÖTUM GEGNUM ÚTVEGGI ÞANNIG AD ENÞÖFJUK KOMIST EKKI ÞAR UM.

ÞÄRNUMÖSKVI Í ÚTVEGGI ER KID 1/2 30 LÓÐRÉTT OG KID 1/2 25 LÄRÉTT. ÞÄRNUMÖSKVI Í INNVEGGI ER KID 1/2 30 LÓÐRÉTT OG LÄRÉTT. SJÄ SKÝRINGAR Á TEIKNINGAR B-1 OG B-2. ÞAR SEM TÍMBUR LEGGT AD STEYPTU SKAL SETJA ÞAKÞAPPA Á MILLI.

SJA ENNFREMUR SKÝRINGAR A TEIKNINGU: B-1 OG B-2
 KJARRBERG 1 HAFNARFIRÐI SEPT 1990.
 SPERRUTEIKNING, GRUNDMYND OG SNID HÄLEKVARDI 1:50 1:20

TEIKNINGARSTAF, SVEINS KARLSSONAR TFÍ
 HAFNARFIRÐUR 91-653045
 TEIKNING E-111

