



Húsv. nr. 3159 Teikn. nr. 2424  
 Samþykkt 25-3 1986  
 fh. RAFVEITU, HAFNARFIJARDAR  
*Rafveitubíllsson*  
 Eftirlitsmaður rafhlagna

Antak samþykki 19.13. 86  
*Rafveitubíllsson*

HÚSVEITA TENGIST Á 3 FASA

**SKÝRINGAR:**

Mál eru frá fullfrágengnu gólfi.  
 Hæð rofa séu 105 cm og tengla 20 cm.  
 Hæð tengla og rofa í eldhúsi, þvottahúsi og bílgeymslu séu 105 cm.  
 Hæð veggljósa 160 cm, nema í herbergjum 130 cm.  
 Málstraumur rofa og tengla 10 amper.  
 L er loftnetstenglar hæð 20 cm.  
 H er hátalaratenglar hæð 20 cm.  
 S er símatenglar hæð 20 cm.  
 DS er dyrasími hæð 130 cm.  
 Nema annað sé getið á uppdrætti.  
 T1 sé JBP 113 eða samsvarandi.  
 T2 sé JBP 112/7 eða samsvarandi.  
 SSK er smáspennukassi JBP 112/7 eða samsvarandi.

INN TAKSPIPUR  
 RH Ø 40 mm  
 T.V Ø 25 mm  
 BR Ø 25 mm  
 GARDLÝSING Ø 25 mm

|           |   |                        |                               |
|-----------|---|------------------------|-------------------------------|
| Dags:     | Hann./tekn.<br><i>Þórir Úlfars.</i><br>Yfirfarið: | Samþ:                  | M.kv.:<br>7:50<br>            |
| Heiti:    | KVISTABERG 21<br>RAFLOGN                          |                        | Kemur í stað:<br>Vikur fyrir: |
| Tilvisun: | Útreikn.:   | Nr.:<br>1 AF 2         |                               |
|           |   | ÞÓRIR ULFARSSON S53904 |                               |