



Skýringar:  
 Grafa skal fyrir undirstöðuveggjum niður á fastan botn og hrainsa vel undan veggjum áður en mót eru smíðuð. Grafa skal allan lífrænan jarðveg úr grunni og fylla í staðinn með hraunmöl eða grús í 30cm þykkum lögum og vata hvert lag og þjappa með titrarasleða. Bændistál auðkennt með K er kamðstál Ks 40. Steypa sé S 200 skv íst 10 sigmál steypu 6-8 cm.  
 $\sigma_{\text{gr}} \sim 14 \text{ kg/cm}^2$



**STADALHÚS** TILS  
 TEIKNISTOFA SÖMÚLA 3I SÍMI 8314I

VERKEFNI	DAGS.	1985	VERK NR
Undirstöður	MKV.	1:50	85-27
Kvistaberg 25 Hafnarfirði	BR.		
<i>Sigurður P. Kristjánsson</i>	BLAD-NR	2,01.	
SIGURÐUR GUDMUNDSSON SIGURÐUR P KRISTJÁNSSON FTFÍ			