



- SKÝRINGAR.**
- 1 — TENGIJARN K10 #30 L=120 OG STANDI AMK. 50 CM YFIR PLÖTU.
 - 2 — 50 MM PVC EINANGRUN HÁRÐPRESSUÐ V.E. 25-30 KG/M³ EINANGRUNIN NAÍ AMK. 50 CM NIÐUR FYRIR PLÖTU Á ÚTVEGGUM.
 - 3 — 12 CM ÖJARNBENT PLATA.
 - 4 — GRÍÐAR - EÐA HRAUNFYLING FRÓSTFRÍ OG HAPPIST Í LÖGUM MEB TITRABÖPPLU LACFYKKT RÁÐIST AF STEÐ HÖPPLUNNAR. 2X10 EFT OG NEDST Í SÖKKULVEGGUM. JARNIN SEU SAMFELLD OG HEIL UM HORN. VIED SAMSEYTTI SKULLU ÞAU SKETT AMK. SEM SUNNAR SKRYTILENGÐ. ATHYGLI ER VARIN Á AKVEÐUM RAÞVEITU UM SAMTENGINGU NEDRI SÖKKULJARNA. SÁ TEIKNINGU RAFLAGNAHÖNNUÐA.

BR.NR.		DAGS		EÐLI BREYTINGAR		SIGN.	
KVISTABERG 9		HAFNARFIREÐI		DAGS. 20.11.82		HANNAÐ	
UNDRISTÖÐUR - GRUNNMYND OG SNID		SIGURÐUR ÞORLEIFSSON		TEKNIFRÆÐINGUR F.T.F.I.		VERK NR. 8731	
STRANDGÖTU 11		HAFNARFIREÐI		SÍMI 54751		BLAÐNR. 1-02	

