



SKÝRINGAR: SJÁ BL. 2.000.  
 SÖKKLAR HVÍLI Á FROSTFRÍTT DÝPI.  
 MEST ÁLAG Á GRUNN MINNA EN 1,5 KG/CM<sup>2</sup>  
 STEYPA ≥ S200, v/s ≤ 0,55 SEMENT 300 KG/M<sup>3</sup>.  
 LOFTBLENDI 5-6% LOFT.  
 K=KAMBSTÁL K40, RJ ≥ 2000 KG/CM<sup>2</sup>  
 R= SLÉTT STÁL, RJ ≥ 1300 KG/CM<sup>2</sup>.

23 OCT 1990

HAFNARFJÁRDARHÉIÐ  
 RYGGINGARSTJÓRN  
*Jón Jónsson*

**HÚSNÆÐISSTOFNUN RÍKISINS**  
 SUÐURLANDSBRAUT 24  
 REYKJAVÍK SÍMI 696900

VERK NR. **B.17.13.** TEIKN. NR. **2.101.**

KROSSEYRARVEGUR 2, HAFNARFIRÐI. . .

JÁRNBENT STEINSTEYPA:  
 SÖKKLAR, BOTNPLATA.

HANNAÐ	BBS.	STAÐFERT	FEB.90 BBS
REIKNAD	BBS.	YFIRFARID	
TEIKNAD	S.H.		
KVARDI	1:50, 1:20.		

*Benedikt Þ. Sigurdsson*