



SKÝRINGAR:

Hæð rofa og tengla skal vera 110 Cm. frá fullfrágengnu gólfi

Málstraumur rofa og tengla skal vera 10A.

Pípur skulu vera 5/8" og vír 3x1,5²

Hæð dósa fyrir síma og loftnet skal vera 20 Cm. frá fullfrágengnu gólfi.

Allur rafbúnaður utandyra skal vera va'nsheldur.

nema annars sé getid.

TÁKN:

- ☐ Sónvarp
- ☐ Sími.

LAUFVANGUR 15 Hf		
Rafliögn. Einiúmynd. Blað 2 af 3.		
Jón P. Guðmundson, rafverktaki.		
MKV: 1:50	Dags: Sept '73	
Uppdr: J.P.	Teikn: W.S.	Samb: