



JÁRNBENDING Í VEGGJUM

ÚTVEGGIR:

- LÓÐRÉTT K8 % 250
- LÁRÉTT K10% 175

INNVEGGIR:

- LÓÐRÉTT K8% 250
- LÁRÉTT K8% 250

ÞAR SEM ANNAD ER EKKI TEKID FRAM SKAL  
LEGGJA 2K10 YFIR GLUGGA OG 500 mm ÚT FYRIR GLUGGA



BREYTING A: MINNKUN A PLÖTU, SNID A-A  
SNID G OG PVERSNID Í REYKHÁF SJÁ TEIKN NR 103.  
ALMENNAR SKÝRINGAR SJÁ TEIKN NR 100.

<b>LJÓ SABERG 22 HAFNARFIRÐI</b>		MÆLIKVARDI 1 : 50
BURÐARPOL: PLÖTUR YFIR KJALLARA OG 1. HÆÐ, JÁRN Í VEGGJUM		DAGSETNING 16. 9. 1985
		<i>Elli</i>
verk nr.	teikning nr.	breytingar
518	102	A

**NÝVERK**  
NÝJA VERKFRÆDISTOFAN - RÁÐGJAFARVERKFRÆÐINGAR FRV  
Skólavörðustíg 16, 101 Reykjavík - Sími 27188