



Grunnmynd 1:50

X merkir 2 K12 L=120cm 60 cm uppúr vegg.

Skýringar:
 Steypugæði S200, sigmál 5-10cm. Steypustyrktarstál kámpstál Ks40 merkt K. Í undirstöðum séu 2K12 efst og neðst sbr þversnið. Lárétt járn séu heil um horn eða víxllögð um 60 cm. Reiknað er með að undirstöður standi á klöpp og nái minnst 40 cm niðurfyrir efri brún gólfplötu. Vira og tengi skal hoggva eða slíta minnst 2 cm þinni vegg og öll gót múrifyllt. Sökkulveggi skal kústa 2 umferðir með Thoroseal.



Okt. '84	1	Bending í plötu og fl	
DAGS.	BR.	BREYTING VARDAR.	SIGN

Undirstöður, grunnmynd, snið

Ljósabergr 36	
Hafnarfirði	
TEIKN: sg	REIKN: sg
YFIRF: <i>[Signature]</i>	DAGS:
SAMP: <i>[Signature]</i>	DAGS: okt. '84
Sevar Geirsson	
byggingateknirf	Bláa 01
M2F1 sími 77816	