



20. Júlí 1937.
 HAFNARFIRÐI
 H.

SKYRINGAR:

STEYPA SKAL VERA 5 200 FRAMKVFL B SKU. 1ST-10
 STAL SKAL VERA $K_s 40$ $R_3 = 2100$ KG/cm^2 AÐKENNT
 MEÐ K A TEIKNINGU I LYKKJUM SKAL VERA
 STAL 37 AÐKENNT MEÐ R A TEIKNINGU
 UPP MEÐ OG UNDIR GLUGGA ÖS HURDABPUM
 KOMI 2 K-10 EN YFIR ÖP KOMI 3 K-10 NEMA
 RANNAÐ ÖE TEKIÐ FRAM A TEIKNINGU
 JARN SKULU NA MJUNST 60 cm UT FYRIR, VEGGDP
 SKETTILENGD K-B = 45cm K-10 = 50cm K-12 = 60cm
 EKKI MA SKEYTA NEMA 1/2 JARNA I SAMANIDDI.
 JARNMÁL ERU 1 mm
 ÖNNUR MÁL ERU 1 cm

AVIK 1:50	JÓHANNES PÉTURSSON M.T.F.I. SIGURÐUR SIGURÐSSON	GERÐ NR.
REIKN. JP TEIKN. SS JP YFIRF.	LJÓSABERG 42 HAFNARFIRÐI	VERK NR.
MÆLIKV.		TEIKN NR. 5
1:50		

BR. I JÚLÍ 1937