1 STK. RÖR Ø 2" ER STANDI CA. 20 CM UPP ÚR VEGG., BÍÐAR SJÓÐIST Á PAD SKÓR VEGNA SÚLU SBR. TEIKN AF BURÐARVIRKI HÆÐAR

Á ENDA Í STEYPU KOMI VINKILL SEM ANKERI

BÓR SBR. SERM.

S1

S2

K10 °30

K10 °20

ATH. PLÖTU Í BÍLGEYMSLU SKAL VELSLÍPA. EKK ER EINANGRUN UNDIR PLÖTU BÍLGEYMSLU

GRUNNMYND ~1:50

TIMBUR VEGGUR SBR. SÉRTEIKN AF BURÐARVIRKI HÆÐAR

SÚLA S1 ~1:20

TENGIJÁRN K10 °20 SEM BEYGIST INNÍ PLÖTUNA

SNIÐ X-X ~1:20

FESTING ÚMTRÉSÚLU SBR. SÉRTEIKN AF BURÐARVIRKI HÆÐAR

STÁLPLATA 30X30 (FESTINGAFYRIR ÚMTRÉSÚLU) ATH. STÁLPLATAN SKAL VERA ~1-2CM UNDIR YFIRBORÐI PLÖTU

ANKER Ø 20MM SEM RAFSOÐIST VIÐ FLATSTÁLIÐ

SNIÐ Y-Y ~1:20

SÚLA 2 ~1:20

TIMBURVEGGUR SBR. SÉRTEIKN BURÐARVIRKI HÆÐAR

4 STK K10 LANGJÁRN

SNIÐ 7 ~1:20

TENGIJÁRN K10 °20 L=120

SNIÐ 1 ~1:20

SNIÐ 2 ~1:20

ATH! EKKI STEYPT Á PLATA Á TERRASSE

SNIÐ 3 ~1:20

SNIÐ 4 ~1:20

VINKILL 60/60 Á VINKIL SVEISIST ANKERI. STAÐSETN. Í SAMRÆMI VIÐ GLUGGATEIKN ARK.

SNIÐ 5 ~1:20

SNIÐ 6 ~1:20

SKÝRINGAR:

ALMENNAR SKÝRINGAR SJÁ BL.NR. 1-01

1. 12 CM JÁRNBENT STEYPT PLATA (BENDING K10 °30 #)
2. 5 CM PVC EINANGRUN 25 KG/M³
3. GRÚSAR- EÐA HRAUNFYLLING INNÍ UNDIRSTÖÐUR. HJAPPIST Í LÖGUM. LAGÞYKKT RÁÐIST AF STÆRÐ HOPPUNAR.

8. des. 1985 HAFNARFJARÐARKAUPSTAÐUR BYGGING SKAL RÚMM

BR.NR.	DAGS	EDLI BREYTINGAR	SIGN.

LYNGBERG 25 HAFNARFIRÐI

UNDIRSTÖÐUR GRUNNMYND SNIÐ OG SÉRMYNDIR.

MÆLIKV. ~1:50 ~1:20

SIGURÐUR ÞORLEIFSSON TÆKNIFRÆÐINGUR F.T.F.Í.

STRANDGÖTU 11 HAFNARFIRÐI SÍMI 54751

DAGS.	19. NÓV. '85
HANNAÐ	
TEIKNAÐ	
VERK NR.	8536
BLAÐ NR.	1-02