



Skýringar við steypa innveggi.
 Steypa í innveggi skal vera minnst S-200.
 Allir innveggir eru 12 cm þykkir.
 Í veggenda þar sem lífrésbitar hvíla á skal
 8K12 og lykkjur c/c18 cm sbr. snið A-A.
 Að öðru leyti er járnbanding innveggja
 venjuleg þ.e. í miðjan vegg komi K189 net.
 og auk þess K10 í alla kanta.
 Festing innveggja við gólf sjá teikn 104
 Festing innveggja við útveggi sjá teikn 104.

VERKHÖNNUN
 VERKFRÆÐI- OG TEIKNISTOFA
 ÁRMÚLI 21 Reykjavík, sími: 91- 399 00
 Verk nr.287 Teiknað:
 Teikn. nr.103 Hannað:
 Mælikv.: 1:50 Sampykkt: Svein Ingi
 Dags. JÚLÍ 1987 Breytt: Jan. 1988.
 Verkefni: LYNGBERG 41 HAFNARFIRÐ
 Heiti teikn.: STÆSETNG EÍNINGA

