



SKÝRINGAR:  
 STEYPUGÆDI S-250 SAMKV. ÍSL. STADLI Í UNDIRSTÖÐUR  
 OG GÓLFPLÖTU, SEM STEYPIST MINNST 12 CM ÞYKK.  
 STEYPUSTYRKJARSTÁL KS 40 MERKT -K.  
 UNDIRSTÖÐUR STANDA Á HRAUNFYLLINGU, SEM NÆR JAFN LANGT  
 ÚT FYRIR UNDIRSTÖÐURNAR OG HÆÐ HENNAR ER.  
 FYLLINGIN ÞJAPPAST MEÐ VIBRAVALTAR OG ÞJÖPPUPRÓFAST.  
 ÞJÖPPUN SKAL MÍÐA VIÐ 900 E.  
 UNDIR GÓLFPLÖTU SKAL FYLLA MEÐ GRÚS, SEM ÞJAPPAST  
 Í 40 CM LÖGUM MEÐ VIBRAÞJÖPPU OG VÖKVAST HÆFILEGA.  
 GÓLFPLÖTU SKAL EINANGRA MEÐ 3" PLASTEINANGRUN OG  
 NÁI HÚN 50 CM NIÐUR Á ÚTVEGGI.

29 SEP 1989

HERMANN ISEBARN		MTFI
LÆKJARBERG NR. 56, HAFNARFIRÐI		
MÁL	1:20 1:50	UNDIRSTÖÐUR GRUNNMYND OG SNID
DAGS.	SEPT. 1989	
BLAD	1	<i>Hermann Isebarn</i>