

LEKJARHAMMUR 1 HAFNARFIRÐI VERKUR 119  
 ZARN I GOLFPLÖTU ABALHEÐAR M 1:50  
 GUNNAR INGI RAGNARSSON FVF1 LAUFÁSVEGI 54 REYKJAVÍK 5.16908  
 B05 JAN 1980

19. Jan. 1980  
 HAFNARFJARDARER  
 HAFNARFIRÐI  
 Gunnar Ingi Ragnarsson

ATH! SÁ SNIÐ I TRÖPPUR OG BITA VA EBLADI B06

**STEYPA**  
 FRAMKVÆMDAFLÖKKUR B BROTPÓLSFLÖKKUR 5200  
 SIGMÁL 5-10 CM  
 ZARNALÖGN  
 ZARN MEÐA HVERGI VERA NER STEYPUYFIRBORDI EV 2CM  
 K TAKNAR KAMBSTAL K540  
 TAKNAR RÜNNSTAL  
 UPPMÉÐ OG UNDIR GUGGA OG YFIR ÖP KOMI 2K12  
 NEMA ANNAÐ SE TEKIÐ FRAM. ZARN PESSI GANGI  
 MINNST 60 CM ÚT FYRIR BRUN ÖPS EÐA HEIL UM  
 FLERI ÖP.  
 PUFI AÐ SKEYTA ZARN VA SE SKEYTILENGD 60 CM.

--- ZARN I EFRU BRUN PLÖTU  
 --- ZARN I NEÐRU BRUN PLÖTU  
 --- NEÐSTU ZARN I PLÖTU SKULU  
 --- LIGGA SAMSÍÐA ÞESSU MERKI  
 --- TAKNAR ÞYKKT PLÖTU  
 --- (H=16)

